แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงบ้านพักสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

แบบเลขที่ : ยผจ.ชน. 32/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

แบบ ปร.1 (ก.) มีจำนวน : 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้างเป็น	หมายเหตุ
	สรุปดังนี้		
1	**ค่างานต้นทุน**		
	กลุ่มงานที่ 1 (โครงสร้าง สถาปัตยกรรม และงานระบบ)	1,666,715.67	
	กลุ่มงานที่ 2 (ครุภัณฑ์จัดจ้าง งานตกแต่งภายใน)	-	
	กลุ่มงานที่ 3 (งานภูมิทัศน์ ผังบริเวณ และอื่นๆ)	-	
2	กลุ่มงานที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดจ้างและสั่งทำ		
3	กลุ่มงานที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษ		
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการงานก่อสร้าง**	**1,666,715.67**	บาท
	ราคากลาง	**1,666,715.67**	บาท
	(หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)		

(นายวุฒิพงษ์ สมานชื่น) ประธานกรรมการฯ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นายบุณยวีร์ มีนาภา) กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางสาวจิตสุภา ไพรคงลือเดช) กรรมการ

พนักงานสถาปนิก

(นางสาวชฎาภัทร์ ประดิษฐ์พงษ์) กรรมการและเลขานุการ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

แบบสรุปค่าก่อสร้าง
ค่างานต้นทุน

กลุ่มงาน : อาคาร

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงบ้านพักสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

แบบเลขที่ : ยผจ.ชน. 32/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

แบบ ปร.1 มีจำนวน : 8 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวม	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	**กลุ่มงานที่ 1 โครงสร้าง สถาปัตยกรรม และงานระบบ**				
	- งานปรับปรุงบ้านพักสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท	1,277,764.24	1.3044	1,666,715.67	
2	**กลุ่มงานที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ**				
	-				
3	**กลุ่มงานที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษ**				
	-				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	(ตาม ว.481 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569)				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - เงินประกันผลงานหัก 0%				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,666,715.67	บาท

ประธานกรรมการฯ
(นายวุฒิพงษ์ สมานชื่น)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กรรมการ
(นายบุณยวีร์ มีนาภา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ
(นางสาวจิตสุภา ไพรคงลือเดช)
พนักงานสถาปนิก

กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวชฎาภัทร์ ประดิษฐ์พงษ์)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : อาคาร

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงบ้านพักสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาทชัยนาท

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

แบบเลขที่ ยผจ.ชน. 32/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	งานปรับปรุงบ้านพักสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท								
1	งานรื้อถอน							49,627.96	
2	งานโครงสร้าง							216,035.44	
3	งานโครงหลังคา							114,681.86	
4	งานโครงพื้นและเสา							113,158.00	
5	งานสถาปัตยกรรม							739,865.07	
6	งานระบบไฟฟ้า							20,845.00	
7	งานพื้นรอบอาคาร							23,550.91	
	รวมค่างานต้นทุน							1,277,764.24	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	**งานรื้อถอน**								
	งานรื้อถอนกระเบื้องหลังคา	220.00	ตร.ม.	-	-	26.00	5,720.00	5,720.00	รื้อขนไป
	รื้อถอนโครงหลังคา	220.00	ตร.ม.	-	-	41.00	9,020.00	9,020.00	รื้อขนไป
	รื้อถอนผนังบุวัสดุแผ่นเรียบ	129.51	ตร.ม.	-	-	31.00	4,014.81	4,014.81	รื้อขนไป
	รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น	91.19	ตร.ม.	-	-	41.00	3,738.79	3,738.79	รื้อขนไป
	รื้อถอนฝ้าเพดาน	84.90	ตร.ม.	-	-	26.00	2,207.40	2,207.40	รื้อขนไป
	รื้อถอนประตูบานเปิดเดี่ยว	11.00	ชุด	-	-	70.00	770.00	770.00	รื้อขนไป
	รื้อถอนประตูบานเปิดคู่	1.00	ชุด	-	-	140.00	140.00	140.00	รื้อขนไป
	รื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 1 ช่อง (บานเปิดเดี่ยว)	24.00	ชุด	-	-	70.00	1,680.00	1,680.00	รื้อขนไป
	รื้อถอนรื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 2 ช่อง (บานเปิดคู่)	6.00	ชุด	-	-	120.00	720.00	720.00	รื้อขนไป
	รื้อถอนช่องแสงไม้พร้อมวงกบไม้ หรือหน้าต่างบานเกล็ด	7.00	ชุด	-	-	70.00	490.00	490.00	รื้อขนไป
	รื้อถอนพื้นไม้ พร้อมไม้ตงและคาน	54.42	ตร.ม.	-	-	116.00	6,312.72	6,312.72	รื้อขนไป
	รื้อถอนพื้นคอนกรีตภายในและภายนอก	159.00	ตร.ม.	-	-	72.00	11,448.00	11,448.00	รื้อขนไป
	รื้อกระเบื้องผนังห้องน้ำ ไม่น้อยกว่า	26.80	ตร.ม.	-	-	36.00	964.80	964.80	รื้อขนไป
	รื้อกระเบื้องพื้นห้องน้ำ ไม่น้อยกว่า	9.44	ตร.ม.	-	-	51.00	481.44	481.44	รื้อขนไป
	รื้อถอนชักโครก พร้อมสายชำระและอุปกรณ์	3.00	ชุด	-	-	120.00	360.00	360.00	รื้อขนไป
	รื้อถอนอ่างล้างหน้า พร้อมสายชำระและอุปกรณ์	3.00	ชุด	-	-	120.00	360.00	360.00	รื้อขนไป
	รื้อถอนที่วางสบู่	3.00	ชุด	-	-	25.00	75.00	75.00	รื้อขนไป
	รื้อถอนฝักบัว	2.00	ชุด	-	-	25.00	50.00	50.00	รื้อขนไป
	รื้อถอนที่แขวนผ้า	3.00	ชุด	-	-	25.00	75.00	75.00	รื้อขนไป
	รื้อถอนแอร์เดิม	1.00	ชุด		-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	รวมงานรื้อถอน							49,627.96	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
2	**งานโครงสร้าง**								
	สำรวจชั้นดิน	1.00	จุด	11,500.00	11,500.00	-	-	11,500.00	
	งานขุดดินและถมกลับ	38.81	ลบ.ม.	-	-	121.00	4,696.01	4,696.01	
	ทรายหยาบรองก้นหลุม	1.73	ลบ.ม.	313.09	541.65	112.00	193.76	735.41	
	คอนกรีตหยาบ	0.87	ลบ.ม.	2,170.00	1,887.90	329.00	286.23	2,174.13	
	ไม้แบบ	101.28	ตร.ม.	400.00	40,512.00	163.00	16,508.64	57,020.64	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	23.88	ลบ.ม.	2,250.00	53,730.00	421.00	10,053.48	63,783.48	
	เหล็ก SR24 Dia 6 มม.	188.73	กก.	21.75	4,104.88	4.90	924.78	5,029.66	
	เหล็ก SR24 Dia 9 มม.	1,083.56	กก.	21.90	23,729.96	4.90	5,309.44	29,039.40	
	เหล็ก SD40 Dia 12 มม.	201.34	กก.	19.92	4,010.69	3.90	785.23	4,795.92	
	เหล็ก SD40 Dia 16 มม.	775.54	กก.	20.29	15,735.71	3.90	3,024.61	18,760.32	
	เหล็ก SD40 Dia 20 มม.	582.79	กก.	20.26	11,807.33	3.50	2,039.77	13,847.10	
	ลวดผูกเหล็ก	84.96	กก.	42.06	3,573.37	-	-	3,573.37	
	J Bolt 3/8" ยาว 30 ซม.	24.00	ชุด	45.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
	รวมงานโครงสร้าง							**216,035.44**	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
3	**งานโครงหลังคา**								
	เหล็กแผ่น ขนาด 0.20 x 0.20 ม. หนา 6 มม.	6.00	แผ่น	210.00	1,260.00	-	-	1,260.00	
	เหล็กซี C-75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	50.00	ท่อน	458.25	22,912.50	-	-	22,912.50	
	เหล็กซี C-125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	18.00	ท่อน	833.02	14,994.36	-	-	14,994.36	
	เหล็กกล่อง 6" x 2" x 3.2 มม.	12.00	ท่อน	1,546.00	18,552.00	-	-	18,552.00	
	เหล็กกล่อง 4" x 4" x 3.2 มม.	6.00	ท่อน	1,509.00	9,054.00	-	-	9,054.00	
	ค่าแรงประกอบโครงเหล็ก	2,531.00	กก.	-	-	12.00	30,372.00	30,372.00	
	จุ่มสีกันสนิม (Dip Coating)	247.00	ตร.ม.	62.00	15,314.00	9.00	2,223.00	17,537.00	
	รวมงานโครงหลังคา							**114,681.86**	
4	**งานโครงพื้นและเสา**								
	เหล็กกล่อง 6" x 2" x 3.2 มม.	9.00	ท่อน	1,546.00	13,914.00	-	-	13,914.00	
	เหล็กกล่อง 4" x 2" x 3.2 มม.	42.00	ท่อน	1,011.00	42,462.00	-	-	42,462.00	
	เหล็กกล่อง 5" x 5" x 3.2 มม.	6.00	ท่อน	1,728.00	10,368.00	-	-	10,368.00	
	ค่าแรงประกอบโครงเหล็ก	2,578.00	กก.	-	-	12.00	30,936.00	30,936.00	
	จุ่มสีกันสนิม (Dip Coating)	218.00	ตร.ม.	62.00	13,516.00	9.00	1,962.00	15,478.00	
	รวมงานโครงหลังคา							**113,158.00**	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
5	**งานสถาปัตยกรรม**								
5.1	**งานหลังคา**								
	หลังคาเมทัลชีทลอนธรรมดาเคลือบสีหนา 0.35 มม. + ฉนวน PU 1 นิ้ว	248.00	ตร.ม.	370.00	91,760.00	72.00	17,856.00	109,616.00	
	ครอบจั่วเมทัลชีทเคลือบสีหนา 0.35 มม.	14.50	เมตร	62.00	899.00	51.00	739.50	1,638.50	
	ครอบกันน้ำเมทัลชีทเคลือบสีหนา 0.35 มม.	14.30	เมตร	62.00	886.60	51.00	729.30	1,615.90	
	ครอบข้างเมทัลชีทเคลือบสีหนา 0.35 มม.	81.30	เมตร	62.00	5,040.60	51.00	4,146.30	9,186.90	
	งานติดตั้งแผ่นยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ปิดหน้าจั่ว	3.24	ตร.ม.	258.00	835.92	77.00	249.48	1,085.40	
5.2	**งานฝ้าเพดาน**								
	งานติดตั้งฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดมีฟอยล์ พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	146.00	ตร.ม.	301.00	43,946.00	77.00	11,242.00	55,188.00	
	งานติดตั้งฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทนชื้น พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	8.50	ตร.ม.	301.00	2,558.50	77.00	654.50	3,213.00	
5.3	**งานผนัง**								
	งานก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	78.68	ตร.ม.	253.00	19,906.04	104.00	8,182.72	28,088.76	
	งานทับหลัง ค.ส.ล.	20.00	เมตร	105.00	2,100.00	51.00	1,020.00	3,120.00	
	งานฉาบปูนผนัง	78.68	ตร.ม.	84.00	6,609.12	96.00	7,553.28	14,162.40	
	ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ภายในบุผนังยิปซั่มบอร์ด หนา 12 ม.ม. ภายนอกบุไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่นบังใบ ขนาด 6" หรือ 8" หนา 11 ม.ม.	129.00	ตร.ม.	863.00	111,327.00	133.00	17,157.00	128,484.00	
	ปูกระเบื้องห้องน้ำแกรนิตโต้	22.86	ตร.ม.	421.00	9,624.06	161.00	3,680.46	13,304.52	
5.4	**งานพื้น**								
	ปูกระเบื้องห้องน้ำแกรนิตโต้	8.50	ตร.ม.	421.00	3,578.50	161.00	1,368.50	4,947.00	
	พื้นปูแผ่นซีเมนต์บอร์ด หนา 24 มม.	49.00	ตร.ม.	390.00	19,110.00	92.00	4,508.00	23,618.00	
	พื้นปูกระเบื้องยางลายไม้ SPC ระบบ CLICK LOCK หนา 5 มม. (พร้อมโฟม)	49.00	ตร.ม.	620.00	30,380.00	103.00	5,047.00	35,427.00	
	พื้นปูไม้สำเร็จรูป หนา 25 มม.	9.20	ตร.ม.	631.00	5,805.20	92.00	846.40	6,651.60	
	บัวเชิงผนังพีวีซี 4 นิ้ว หนา 8 มม. (สำเร็จรูป)	64.46	เมตร	72.00	4,641.12	46.00	2,965.16	7,606.28	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
5.5	**งานประตู - หน้าต่าง**								
	ป1-ติดตั้งประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว	7.00	ชุด	4,950.00	34,650.00	-	-	34,650.00	
	ป2-ติดตั้งประตู PVC บานเปิดเดี่ยว	2.00	ชุด	1,590.00	3,180.00	-	-	3,180.00	
	ป3-ติดตั้งประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม	1.00	ชุด	8,990.00	8,990.00	-	-	8,990.00	
	น1-ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเปิดคู่	3.00	ชุด	3,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
	น2-ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน 2 บาน	3.00	ชุด	2,900.00	8,700.00	-	-	8,700.00	
	น3-ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง 1 บาน	2.00	ชุด	1,400.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	น4-ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน 2 บาน บานติดตาย 2 บาน	4.00	ชุด	6,400.00	25,600.00	-	-	25,600.00	
5.6	**งานทาสี**								
	ทาสีกันสนิม	246.00	ตร.ม.	52.00	12,792.00	36.00	8,856.00	21,648.00	
	สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายนอก	242.17	ตร.ม.	34.00	8,233.85	35.00	8,476.02	16,709.87	
	สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายใน	275.04	ตร.ม.	30.00	8,251.20	31.00	8,526.24	16,777.44	
	งานทาสีฝ้าเพดาน	154.50	ตร.ม.	30.00	4,635.00	31.00	4,789.50	9,424.50	
5.7	**งานสุขภัณฑ์**								
	ติดตั้งชุดอ่างล้างหน้าพร้อมกระจกใหม่	2.00	ชุด	2,300.00	4,600.00	461.00	922.00	5,522.00	
	ติดตั้งชุดชักโครกพร้อมสายชำระ	2.00	ชุด	4,850.00	9,700.00	461.00	922.00	10,622.00	
	ติดตั้งฝักบัว พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	400.00	800.00	72.00	144.00	944.00	
	ราวตากผ้า	2.00	ชุด	180.00	360.00	72.00	144.00	504.00	
	ที่ใส่สบู่	2.00	ชุด	370.00	740.00	72.00	144.00	884.00	
	ที่ใส่กระดาษชำระ	2.00	ชุด	390.00	780.00	72.00	144.00	924.00	
	ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลส 2"	2.00	ชุด	179.00	358.00	77.00	154.00	512.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
5.8	**งานราวกันตก**								
	เหล็กกล่อง 1.5" x 1.5" x 1.6 มม.	8.00	ท่อน	248.00	1,984.00	-	-	1,984.00	
	เหล็กกล่อง 4" x 4" x 1.6 มม.	2.00	ท่อน	634.00	1,268.00	-	-	1,268.00	
	เหล็กกล่อง 3" x 1.5" x 1.6 มม.	3.00	ท่อน	401.00	1,203.00	-	-	1,203.00	
	ค่าแรงประกอบโครงเหล็ก	183.00	กก.	-	-	12.00	2,196.00	2,196.00	
	จุ่มสีกันสนิม (Dip Coating)	30.00	ตร.ม.	62.00	1,860.00	9.00	270.00	2,130.00	
5.9	**งานอื่น ๆ**								
	*งานป้องกันปลวก แบบระบบท่อ	1.00	งาน			20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	*งานเคาร์เตอร์ล้างจาน ซิงค์สแตนเลส 2 หลุม บุกระเบื้องพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	*งานบันไดเหล็ก พื้นไม้เทียม	1.00	งาน	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	*งานเดินท่อระบบประปา เข้าอาคาร	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	*งานเดินท่อระบบประปา และระบบสุขาภิบาล (ภายในอาคาร)	1.00	งาน	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียขนาด 1,600 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	5,739.00	5,739.00	1,800.00	1,800.00	7,539.00	
	ติดตั้งถังดักไขมันใต้ซิงค์ 15 ลิตร	1.00	ชุด	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	
	*งานเดินสายเมนไฟฟ้า เข้าอาคาร	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	*งานเดินระบบไฟฟ้าใหม่ (ภายในอาคาร) พร้อมอุปกรณ์	1.00	งาน	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรม							**739,865.07**	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
6	**งานระบบไฟฟ้า**								
	ติดตั้งชุดดวงโคมไฟ LED 1-18 W พร้อมหลอดไฟ	16.00	ชุด	269.00	4,304.00	118.00	1,888.00	6,192.00	
	ติดตั้งตู้คอนซูเมอร์พร้อมอุปกรณ์ 10 ช่อง	1.00	ชุด	3,390.00	3,390.00	900.00	900.00	4,290.00	
	ติดตั้งเต้ารับ แบบมีกราวด์ บล็อกลอย	17.00	ชุด	170.00	2,890.00	90.00	1,530.00	4,420.00	
	ติดตั้งชุดสวิทต์ 1-สวิตช์ไฟฟ้า 16A 220V บล็อกลอย	9.00	ชุด	95.00	855.00	80.00	720.00	1,575.00	
	ติดตั้งชุดสวิตช์ 2-สวิตช์ไฟฟ้า 16A 220V บล็อกลอย	2.00	ชุด	125.00	250.00	80.00	160.00	410.00	
	ติดตั้งชุดสวิตช์ 4-สวิตช์ไฟฟ้า 16A 220V บล็อกลอย	1.00	ชุด	252.00	252.00	80.00	80.00	332.00	
	ติดตั้งชุดสวิตช์ สวิตช์ไฟฟ้าชนิดสองทาง 16A 220V บล็อกลอย	2.00	ชุด	195.00	390.00	80.00	160.00	550.00	
	ติดตั้งชุดดวงโคมไฟ ดาวน์ไลท์ 6 นิ้ว LED 18 W พร้อมหลอดไฟ	4.00	ชุด	154.00	616.00	115.00	460.00	1,076.00	
	งานติดตั้งแอร์ (เดิม)	1.00	ชุด	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้า							**20,845.00**	
7	**งานพื้นรอบอาคาร**								
	งานพื้นรอบอาคาร พื้นที่ 50.00 ตร.ม.								
	- ทรายหยาบอัดแน่น	3.13	ลบ.ม.	313.09	978.41	112.00	350.00	1,328.41	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (Cube)	7.50	ลบ.ม.	2,250.00	16,875.00	329.00	2,467.50	19,342.50	
	- เหล็กตะแกรงไวร์เมท ขนาด 4 มม. @0.20 ม.	50.00	ตร.ม.	20.60	1,030.00	6.00	300.00	1,330.00	
	- ขัดหยาบผิวพื้น	50.00	ตร.ม.	-	-	31.00	1,550.00	1,550.00	
	รวมงานพื้นรอบอาคาร							**23,550.91**	